

## 設計図書に関する質問及び回答

工事名	東総振興センター解体工事	
No.	質問	組合回答
1	<p>東総振興センター解体工事の告示 7 落札候補者となった場合に提出する書類 (2) 提出書類 エ 配置予定技術者の資格を確認できるものとありますが、 国家資格を有する者の他、実務経験 10 年以上の者でもよろしいのでしょうか。 また、実務経験 10 年以上あります当社技術者が、当社社会保険等の加入期間が 6 年 6 か月ですが、よろしいでしょうか。</p>	<p>建設業法第 26 条に定める技術者を配置してください。 主任技術者を配置するのであれば、10 年以上の実務経験を有するものであれば構いません。 所定の実務経験を以って主任技術者とする場合、その経験が確認できる書類等を提出してください。 また、雇用関係については、「監理技術者制度運用マニュアル」に基づき、御社との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要となり、入札の申込があった日以前に 3 か月以上の雇用関係があることが必要となります。 つきましては、御社での直接的かつ恒常的な効用期間が 6 年 6 か月ということであれば、問題ありません。</p>
2	<p>図面・仕様書No.A-01 内訳No.35 浄化槽撤去について、設計内訳書にて汚泥引抜の記載がありますが、回収数量が不明です。ご指示ください。</p>	<p>50 人槽(6m3)を見込んでください。</p>
3	<p>図面・仕様書No.A-01 内訳No.40 オイルタンク撤去について、設計内訳書にてオイル抜き取りの記載がありますが、回収数量が不明です。ご指示ください。</p>	<p>1100 リットル槽の最大値で見込んでください。</p>

工事名	東総振興センター解体工事	
No.	質問	組合回答
4	<p>内訳No.13、15、16、19、20  発生材運搬回数について、設計内訳書に記載の処分数量を単位重量にて換算した場合、内訳書の運搬回数では不足する項目があります。見積は設計内訳書に記載の回数とし、契約後の変更対応と考えてよろしいですか。</p>	<p>1日に搬出する台数を1回として計上していますので、本工事で運搬費を見込んでください。</p>
5	<p>図面・仕様書No.A-01  PCB含有シーリング分析調査について、部位及び箇所数が不明です。ご指示ください。</p>	<p>現況、当該箇所は無いものと考えていますが、工事中に含有箇所があると判断された場合は、別途協議とします。</p>
6	<p>図面・仕様書No.A-01  PCB含有材について、シーリング以外にPCBを含む材料及び機器は無いと考えてよろしいですか。</p>	<p>お見込の通りです。工事中含有する機器などが判明した場合は別途協議とします。</p>
7	<p>図面・仕様書No.A-02、04、05  アスベスト含有分析調査について、特記仕様書にて事前調査の範囲は図示とされておりますが、仕上表のアスベスト分析調査済とされている項目についての書面及び現地目視調査とし、分析調査は別途と考えてよろしいですか。</p>	<p>お見込の通りです。</p>
8	<p>図面・仕様書No.A-02  内訳No.13  アスベスト含有仕上塗材撤去について、特記仕様書では除去工法の指示がありません。剥離剤を併用した手ケレンと考えてよろしいですか。</p>	<p>お見込の通りです。</p>

工事名	東総振興センター解体工事	
No.	質問	組合回答
9	図面・仕様書No.A-04、05 アスベスト含有仕上塗材撤去について、内外装吹付のアスベスト含有の対象となる塗材は、主材(骨材)と考えてよろしいですか。	お見込の通りです。
10	図面・仕様書No.A-05、M-01～05 保温付き配管撤去について、M-01 図にて継手部の撤去方法の指示がありますが、対象となる継手のサイズ及び箇所が不明です。ご指示ください。	保温されている配管（給水・排水・給湯・温水・冷却水）継手全数を見込んでください。
11	図面・仕様書No.A-05、M-06～08 ダクト撤去について、M-06 図にてダクトフランジ部の撤去方法の指示がありますが、対象となるフランジのサイズ及び箇所が不明です。ご指示ください。	ダクトフランジ全数を見込んでください。
12	内訳No.27～45 設計内訳書では、電気設備工事、機械設備工事に関するアスベスト含有建材についての記述がありませんが、見積りはアスベスト含有建材は無いとし、事前調査によりアスベストが含まれていると判断された場合は、変更対応と考えてよろしいですか。	機械設備は配管保温の継手部分とダクトフランジには全て含まれていると考えてください。内訳書は複合単価として計上してあります。電気設備は含有が無いものと考えており、工事中に含有箇所があると判断された場合は、別途協議とします。
13	図面・仕様書No.A-01 内訳No.46 設計内訳書にて、近隣家屋調査は4棟と指示がありますが、調査対象となる建物の概要が不明です。構造、規模、・調査内容等ご指示ください。	1 集合住宅（S造2階建て ALC外壁）2DK、6住戸程度 2 工場（S造2階建て ALC外壁）300坪程度 3 住宅（木造2階建て サディング外壁）35坪程度 4 同上 現況確認、床高低差測量、内外写真記録等を考慮してください。