

工事名称 東総振興センター解体工事
工事場所 旭市ハの6 1 2 番地 1

(工事価格)

構造・階数 R C 造 2 階建
延床面積 771.39 m²
付属施設 車庫 (S 造平屋建 39.00 m²)
敷地面積 1, 907.02 m²

工事費内訳

名 称		数 量	单 位	金 額	備 考
直接工事費					
解体工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

解体

[illegible]

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

解体					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
本体解体	直接仮設	1	式		
本体解体	解体費	1	式		
本体解体	発生材処分	1	式		
計					
車庫解体	直接仮設	1	式		
車庫解体	解体費	1	式		
車庫解体	発生材処分	1	式		
計					
外構解体	解体費	1	式		
外構解体	補修費	1	式		
外構解体	発生材処分	1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

解体		本体解体		解体費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存杭引抜	PC杭 φ300 L7,000 88本 表層改良共	1	式			
地業取り壊し	集積・積込共	8.1	m3			
コンクリートブロック撤去	集積・積込共	32.2	m3			
基礎コンクリート撤去	集積・積込共	96.4	m3			
土間コンクリート撤去	集積・積込共	44.8	m3			
地上コンクリート撤去	集積・積込共	377	m3			
押えコンクリート撤去	集積・積込共	28.2	m3			
埋戻し	購入土	127	m3			
内装仕上材撤去	集積共	771	m ²			
家具類撤去		100	か所			
ビニル床シート撤去	アスベスト含有 集積共	11.3	m ²			
ビニル床タイル撤去	アスベスト含有 集積共	48.2	m ²			
壁合板・ボード 撤去	一重張り アスベスト含有 集積共	55.3	m ²			
天井合板・ボード 撤去	一重張り アスベスト含有 集積共	78.6	m ²			
外壁、階段室段裏 吹付材撤去 (処分費含む)	アスベスト含有 粉塵濃度測定12点 外壁:753m ² 階段段裏:29m ²	1	式			

建築工事 細目別内訳

解体		本体解体		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(発生材積込)						
積込み	内装仕上材・木材類 機械	156	m3			
積込み	アスベスト含有建材 機械	4.9	m3			
小計						
(発生材運搬)						
とりこわし 発生材運搬	コンクリート塊 10t	20	回			
とりこわし 発生材運搬	木屑 10t	1	回			
とりこわし 発生材運搬	モルタル類 10t	3	回			
とりこわし 発生材運搬	ブロック 10t	1	回			
とりこわし 発生材運搬	タイル・硝子 4t	1	回			
とりこわし 発生材運搬	廃プラスチック類 4t	1	回			
とりこわし 発生材運搬	石膏ボード屑 4t	1	回			
とりこわし 発生材運搬	解体系混合廃棄物 10t	4	回			
とりこわし 発生材運搬	アスベスト類(安定型) 2t	1	回			
小計						

建築工事 細目別内訳

解体		本体解体		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(発生材処分)						
発生材処分	コンクリート塊	1,385	t			
発生材処分	木屑	16	m3			
発生材処分	モルタル類	62.5	m3			
発生材処分	ブロック	3.4	m3			
発生材処分	タイル・硝子	2.9	m3			
発生材処分	廃プラスチック類	11.4	m3			
発生材処分	石膏ボード屑	4.5	m3			
発生材処分	解体系混合廃棄物	118	m3			
発生材処分	アスベスト類(安定型)	4.9	m3			
小計						
(スクラップ 控除)						
普通鋼屑		57.5	t			
金属屑		0.1	t			
アルミ屑		1,713	kg			

建築工事 細目別内訳

解体		車庫解体		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(発生材積込)						
積込み	内装仕上材・木材類 機械	9.7	m3			
積込み	アスベスト含有建材 機械	0.6	m3			
小計						
(発生材運搬)						
とりこわし 発生材運搬	コンクリート塊 10t	1	回			
とりこわし 発生材運搬	廃プラスチック類 2t	1	回			
とりこわし 発生材運搬	解体系混合廃棄物 4t	1	回			
とりこわし 発生材運搬	アスベスト類(安定型) 2t	1	回			
小計						
(発生材処分)						
発生材処分	コンクリート塊	28.2	t			
発生材処分	廃プラスチック類	0.01	m3			
発生材処分	解体系混合廃棄物	9.7	m3			
発生材処分	アスベスト類(安定型)	0.6	m3			

建築工事 細目別内訳

解体		外構解体		解体費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスファルト舗装解体	AS厚40+路盤厚100 積込共	69.3	m ²			
カッター入れ		67.9	m			
キュービクル廻りフェンス 撤去(基礎共)	H1800 L11.9m 基礎180×180×H450	1	か所			
門扉撤去	W5000×H1200	1	か所			
樹木の撤去	200φ H3,500 積込共	1	本			
樹木の撤去	250φ H2,100 積込共	1	本			
樹木の撤去	250φ H4,000 積込共	1	本			
樹木の撤去	300φ H6,500 積込共	10	本			
樹木の撤去	400φ H4,000 積込共	1	本			
低木の撤去	H=1400 積込共	1	本			
低木の撤去	H=1500 積込共	1	本			
低木の撤去	H=1700 積込共	1	本			
オイルタンク撤去	2500×1500×H2000 コンクリート:2.79m ³ 積込共	1	か所			
キュービクル基礎撤去	2700×2100×H300 コンクリート:2.01m ³ 積込共	1	か所			
浄化槽撤去	5700×2700×H2550 コンクリート:4.93m ³ 積込共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

解体		外構解体		発生材処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(発生材運搬)						
とりこわし 発生材運搬	コンクリート塊 10t	1	回			
とりこわし 発生材運搬	アスファルト塊 10t	1	回			
とりこわし 発生材運搬	木屑 4t	1	回			
とりこわし 発生材運搬	廃プラスチック類 2t	1	回			
とりこわし 発生材運搬	解体系混合廃棄物 4t	1	回			
小計						
(発生材処分)						
発生材処分	コンクリート塊	23.2	t			
発生材処分	アスファルト塊	2.8	m3			
発生材処分	木屑	5.5	m3			
発生材処分	廃プラスチック類	0.7	m3			
発生材処分	解体系混合廃棄物	10.8	m3			
小計						
(スクラップ 控除)						

電気設備工事 細目別内訳

解体		電気設備解体		構内電気設備撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線・ケーブル CV 50sq-3C	管内	22	m			
電線・ケーブル CV 60sq-3C	管内	18	m			
電線・ケーブル CV 100sq-3C	管内	27	m			
電線・ケーブル VVR 38sq-3C	メッセンジャー吊り	76	m			
電線・ケーブル VVR 14sq-2C	管内	30	m			
電線・ケーブル VVR 2.0mm-2C	管内	42	m			
コンクリート柱 (装柱材共)	10m-190-350kg	1	本			
鋼管ポール (装柱材共)	4.5m	1	本			
メッセンジャー	38sq	21	m			
引込開閉器盤	MCB3P100A	2	面			
ポールボックス	300x300	2	個			
キュービクル	3面体	1	基			
屋外照明灯	ポール型	2	基			
建柱車	抜柱用	1	式			
搬出用重機	キュービクル搬出用	1	式			

電気設備工事 細目別内訳

解体		電気設備解体			動力設備撤去	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線・ケーブル IV 50sq	管内	30	m			
電線・ケーブル IV 38sq	管内	48	m			
電線・ケーブル IV 22sq	管内	16	m			
電線・ケーブル IV 8sq	管内	27	m			
電線・ケーブル IV 2.0mm	管内	332	m			
動力盤 P-1	露出壁掛型	1	面			
動力盤 P-2	露出壁掛型	1	面			
動力盤 P-3	露出壁掛型	1	面			
動力盤 P-4	露出壁掛型	1	面			
撤去品処分費	積込、運搬共	1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

解体		電気設備解体		電灯コンセント設備撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電線・ケーブル IV 1.6mm	管内	1,419	m			
電線・ケーブル IV 2.0mm	管内	1,146	m			
電線・ケーブル IV 14sq	管内	71	m			
スイッチ 1P15Ax1		24	個			
スイッチ 1P15Ax2		1	個			
スイッチ 1P15Ax3		4	個			
スイッチ 1P15Ax4		2	個			
スイッチ 1P15Ax5		1	個			
スイッチ 1P15Ax6		1	個			
スイッチ 3W15Ax1		8	個			
スイッチ 3W15Ax2		1	個			
コンセント 2P15Ax1		50	個			
フロアコンセント		6	個			
照明器具 A	FLR40Wx2 埋込型	61	台			
照明器具 B	FLR40Wx2 直付型	64	台			

機械設備工事 細目別内訳

解体		機械設備解体		給水設備撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管用炭素鋼鋼管	屋内一般 白 SGP15A	28	m			
配管用炭素鋼鋼管	屋内一般 白 SGP20A	86	m			
配管用炭素鋼鋼管	屋内一般 白 SGP25A	7	m			
配管用炭素鋼鋼管	屋内一般 白 SGP32A	15	m			
配管用炭素鋼鋼管	屋内一般 白 SGP40A	31	m			
配管用炭素鋼鋼管	屋内一般 白 SGP50A	56	m			
配管用炭素鋼鋼管	屋内一般 白 SGP65A	1	m			
水道用ポリエチレン管	土中埋設 50A	78	m			
水中ポンプ 深井戸用	3.7kW以下	1	台			
鋼板製一体型タンクWTS-2	円柱型	1	基			
青銅弁（給水用）	仕切弁 5K 20A	6	個			
青銅弁（給水用）	仕切弁 5K 32A	1	個			
青銅弁（給水用）	仕切弁 5K 40A	3	個			
青銅弁（給水用）	仕切弁 5K 50A	2	個			
ボールタップねじ込み	20A	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

解体		機械設備解体		給水設備撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
定水調整位弁	40A	1	個			
建設廃棄物処理・ 収集運搬費	4 t コンテナ車 (6)	2	台			
中間処理費	解体系混合廃棄物 (除 石膏ボード)	8	m3			
有価物	鉄 (スクラップ)	629	kg			
有価物	青銅 (スクラップ)	140	kg			
給水管・排水管・ 給湯管・温水管 グラスウール	天井内, パイプシャフト内等 15A	28	m			
給水管・排水管・ 給湯管・温水管 グラスウール	天井内, パイプシャフト内等 20A	86	m			
給水管・排水管・ 給湯管・温水管 グラスウール	天井内, パイプシャフト内等 25A	7	m			
給水管・排水管・ 給湯管・温水管 グラスウール	天井内, パイプシャフト内等 32A	15	m			
給水管・排水管・ 給湯管・温水管 グラスウール	天井内, パイプシャフト内等 40A	31	m			
給水管・排水管・ 給湯管・温水管 グラスウール	天井内, パイプシャフト内等 50A	56	m			
給水管・排水管・ 給湯管・温水管 グラスウール	天井内, パイプシャフト内等 65A	1	m			
根切埋戻し	人力	9	m3			
計						

機械設備工事 細目別内訳

解体		機械設備解体		排水設備撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 30A (排水・通気)	4	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 40A (排水・通気)	9	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 50A (排水・通気)	71	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 65A (排水・通気)	41	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 75A (排水・通気)	8	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 100A (排水・通気)	72	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 125A (排水・通気)	10	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	屋内一般 VP 150A (排水・通気)	51	m			
インバート・ため桧	350×350 300mm	17	組			
浄化槽	50人槽 (6m ³) 汚泥引抜及び清掃	1	基			
建設廃棄物処理・収集運搬費	4 t コンテナ車 (6)	2	台			
中間処理費	解体系混合廃棄物 (除 石膏ボード)	8	m ³			
給水管・排水管・給湯管・温水管 グラスウール	天井内, パイプシャフト内等 40A	9	m			
給水管・排水管・給湯管・温水管 グラスウール	天井内, パイプシャフト内等 50A	71	m			
給水管・排水管・給湯管・温水管 グラスウール	天井内, パイプシャフト内等 65A	21	m			

機械設備工事 細目別内訳

解体		機械設備解体		衛生設備撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
和風便器	TOTO : C375V	4	組			
洋風大便器, 洗浄便座共	TOTO	2	台			
小便器 洗浄弁式 壁掛	TOTO : U29	6	組			
洗面器 (平付 バック無)	TOTO : U230	4	組			
掃除流し 給水ホース無し	TOTO : SK25	2	組			
化粧鏡	TOTO :	4	枚			
化粧棚 陶器製	TOTO : S3	4	個			
一槽シンク	1650×550×850	1	台			
一槽シンク	1050×500×850	1	台			
調理台	600×550×850	1	台			
散水栓 ホース接続形 (キー式)	φ 13	1	個			
混合水栓	壁付2ハンドル	2	個			
床上掃除口金物	COA 50A	1	個			
床上掃除口金物	COA 65A	2	個			
床上掃除口金物	COA 80A	2	個			

機械設備工事 細目別内訳

解体		機械設備解体			空調設備撤去	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水冷式パッケージ 形空調和機	56.0kW以下	2	台			
水冷式パッケージ 形空調和機	71.0kW以下	1	台			
鋳鉄製ボイラー	151kW以下	1	基			
配管用炭素鋼鋼 管	屋内一般 SGP 200A 煙道	4	m			
ラインポンプ	0.75kW以下	1	台			
冷却塔	167kW以下	1	基			
オイルポンプ	0.75kW以下	1	台			
地下オイルタンク	T0-1.5(オイル拔取り中和処理)	1	基			
オイルサービスタ ンク用ふた	700 φ	1	組			
注油口	50A	1	個			
通気金物	32A	1	個			
冷温水用膨張・補 給水タンク	TWR-100	1	基			
オイルサービスタ ンク	TOS-100	1	基			
有圧換気扇	羽根形 300 φ 以下	3	台			
建設廃棄物処理・ 収集運搬費	4 t コンテナ車 (6)	3	台			

機械設備工事 細目別内訳

解体		機械設備解体		風道設備撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アングルフランジ 工法ダクト（低圧）	0.5mm	28	m ²			
アングルフランジ 工法ダクト（低圧）	0.6mm	31	m ²			
アングルフランジ 工法ダクト（低圧）	0.8mm	77	m ²			
ユニバーサル形吹 出口	VHS 200mm×500mm	1	個			
ユニバーサル形吹 出口	VHS 200mm×600mm	9	個			
ユニバーサル形吹 出口	VHS 200mm×750mm	1	個			
ユニバーサル形吹 出口	VHS 300mm×900mm	2	個			
シーリングディヒ ューザ形吹 出口	C2 250mm	3	個			
風量調節ダンパー	VD 900×300mm	1	個			
風量調節ダンパー	VD 900×400mm	1	個			
外気取入ダンパー	VD 600×600mm	2	個			
外気取入ガラリ、 排気ガラリ	0.4m ² 以下	2	個			
建設廃棄物処理・ 収集運搬費	4 t コンテナ車（6）	4	台			
中間処理費	解体系混合廃棄物（除 石膏ボード）	20	m ³			
有価物	鉄（スクラップ）	1,378	m ³			

機械設備工事 細目別内訳

解体		機械設備解体		配管設備撤去		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管用炭素鋼鋼管	屋内一般 SGP 20A	61	m			
配管用炭素鋼鋼管	屋内一般 SGP 32A	61	m			
配管用炭素鋼鋼管	屋内一般 SGP 50A	112	m			
配管用炭素鋼鋼管	屋内一般 SGP 65A	39	m			
配管用炭素鋼鋼管	屋内一般 SGP 80A	17	m			
ねずみ鋳鉄弁	仕切弁 5K 65A	4	個			
青銅弁	仕切弁 5K 50A	20	個			
青銅弁	仕切弁 5K 40A	2	個			
青銅弁	仕切弁 5K 32A	1	個			
青銅弁	仕切弁 5K 20A	9	個			
青銅弁	逆止弁 32A	1	個			
自動エア抜弁	20A	1	個			
根切埋戻し	人力	6	m ³			
建設廃棄物処理・ 収集運搬費	4 t コンテナ車 (6)	1	台			
中間処理費	解体系混合廃棄物 (除 石膏ボード)	2.6	m ³			

